Cotação de obras de reparação do sistema de abastecimento de água

1. Designação e endereço do edifício: XXXX N.º da cotação: XXXXX
2. Motivos da obra: XXXXXXXXX Data da cotação: XX/XX/202X
3. Prazo de execução da obra: XX dias
4. Prazo de garantia: XX anos
5. Plano de pagamento (valor estimado a pagar em cada fase da obra): XXXXX
6. Outros: XXXXXXXX

N.º	Contúdo da obra	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Montante
1	Despesas com o técnico de direcção / fiscalização (apresentar fotocópia do recibo na conclusão da obra).	1	Cada		
2	Seguro de obras, seguro de responsabilidade pública (apresentar fotocópia do recibo no requerimento).	1	Cada		
3	Entre o X.º e o XX.º andar, fornecer e instalar tubagens de água aquecidas e galvanizadas com diâmetro de XX mm, incluindo tubos, suportes, acessórios de ligação, protecção contra a ferrugem, pintura das tubagens, acabamento com rodar os buracos / reparar os buracos de paredes / pavimentos, remoção de tubagens antigas e todos os acessórios necessários, materiais e trabalhos.		Metros		
4	Entre o X.º e o XX.º andar, fornecer e instalar tubagens de água de aço inoxidável 304, com diâmetro de XX mm, incluindo tubos, suportes, acessórios de ligação, acabamento com rodar os buracos / reparar os buracos de paredes / pavimentos, remoção de tubagens antigas e todos os acessórios necessários, materiais e trabalhos.		Metros		
5	Entre o X.º e o XX.º andar, fornecer e instalar tubagens de água de aço inoxidável 316, com diâmetro de XX mm, incluindo tubos, suportes, acessórios de ligação, rodar os buracos de paredes / pavimentos, remoção de tubagens antigas e todos os acessórios necessários, materiais e trabalhos.		Metros		
6	Entre o X.º e o XX.º andar, fornecer e instalar tubagens de água de cobre, com diâmetro de XX mm, incluindo tubos, suportes, acessórios de ligação, acabamento com rodar os buracos / reparar os buracos de paredes / pavimentos, remoção de tubagens antigas e todos os acessórios necessários, materiais e trabalhos.		Metros		
7	Entre o X.º e o XX.º andar, fornecer e instalar travões de XX mm.		Cada		

8	Entre o X.º e o XX.º andar, fornecer e instalar válvula de retenção de XX mm.		Cada		
9	Entre o X.º e o XX.º andar, fornecer e instalar quilha das tubagens de água XXX (material hidráulico), incluindo tubos, tubos de bifurcação, suportes, acessórios de ligação, protecção contra a ferrugem, pintura das tubagens, desmontagem e instalação dos contadores de água e todos os acessórios necessários, materiais e trabalhos.		Fracção habitacional		
10	Montagem de andaimes (único / duplo) e plataformas de trabalho com redes protectoras devido à instalação de encanamento de água.		Metros quadrados		
11	Bomba de água				
11.1	Fornecimento e instalação de bombas de água, modelo de marca XXXXXXXXXX, incluindo a demolição das anteriores bombas e linhas de abastecimento de água potável, o fornecimento e instalação de novas linhas de energia eléctrica e de novos circuitos sinais.		Cada		
11.2	Fornecimento e instalação de uma caixa de controlo de bombas de água (é necessário listar detalhadamente as peças que estão dentro da caixa, por exemplo, os interruptores de corte, os interruptores de protecção para cargas excessivas, a quantidade de relés, os valores de corrente, etc.), incluindo a remoção da caixa de controlo antiga e dos circuitos, fornecimento e instalação de linhas de energia eléctrica e de circuitos sinais, etc.		Cada		
12	Outros itens da obra.				
13	Outros itens da obra.				
14	Outros itens da obra.				
			Montante total		

Deve indicar os locais de cada obra (por exemplo: piso e localização)

Assinatura do Presidente
da Administração do Edifício XXXX

Assinatura do Responsável
da Sociedade Comercial XXXXX