Cotação de obras de reparação dos sistemas contra incêndios

1. Designação e endereço do edifício: XXXXX N.º da cotação: XXXXXXX
2. Motivos da obra: XXXXXXXXXX Data da cotação: XX/XX/202X
3. Prazo de execução da obra: XX dias
4. Prazo de garantia: XX ano(s)
5. Plano de pagamento (valor estimado a pagar em cada fase da obra): XXXXX
6. Outros: XXXXXXXXXXXXX

N.º	Conteúdo da obra	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Montante
1	Despesas com o técnico de direcção / de fiscalização (apresentar fotocópia do recibo na conclusão da obra).	1	Cada		
2	Seguro de obras, seguro de responsabilidade pública (apresentar fotocópia do recibo no requerimento).	1	Cada		
	Sistema «*sprinklers*»				
3	Fornecimento e instalação de interruptor de fluxo de água, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Conjunto		
4	Fornecimento e instalação de bomba para *sprinklers*, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
5	Fornecimento e instalação de *sprinkler jockey pump*, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
6	Fornecimento e instalação de *sprinkler*, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
7	Fornecimento e instalação de painel de controlo de *sprinklers (*é necessário listar detalhadamente as peças que estão dentro do referido painel, por exemplo os interruptores de corte, os interruptores de protecção para cargas excessivas, a quantidade de relés, os valores das correntes eléctricas, etc.), de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e		Cada		

	instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.				
8	Fornecimento e instalação de tubagem de aço galvanizado pelo processo «*hot-dip*» para *sprinklers*, de marca e modelo_____, de diâmetro Φ__mm, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Metros		
	Sistema de sarilho de mangueira				
9	Fornecimento e instalação de botoneira de alarme do tipo quebra-vidro, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de circuitos e de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
10	Fornecimento e instalação de alarme de incêndio, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de circuitos e de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
11	Fornecimento e instalação de sarilho de mangueira, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de agulheta, de circuitos e de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
12	Fornecimento e instalação de agulheta, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de circuitos e de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
13	Fornecimento e instalação de hidrante, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos antigos, fornecimento e instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
14	Fornecimento e instalação de boca de alimentação, de marca e modelo_____ incluindo a remoção de equipamentos antigos, fornecimento e instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
15	Fornecimento e instalação de mangueira de lona com agulheta, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos antigos, fornecimento e instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
16	Fornecimento e instalação de tubagem de incêndio feita em aço galvanizado pelo processo «*hot-dip*», de marca e modelo_____, de diâmetro Φ__mm, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos		Metros		

	antigos, fornecimento e instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.				
	Upfeed water system				
17	Fornecimento e instalação de bomba elevatória, de de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
18	Fornecimento e instalação de painel de controlo de bombas elevatórias (é necessário listar detalhadamente as peças que estão dentro no referido painel, por exemplo, os interruptores de corte, os interruptores de protecção para cargas excessivas, a quantidade de relés, os valores das correntes eléctricas, etc.), de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
19	Fornecimento e instalação de tubagem de incêndio feita em aço galvanizado pelo processo «*hot-dip*», de marca e modelo_____, de diâmetro Φ__mm, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Metros		
	Sistema automático de detecção de incêndios				
20	Fornecimento e instalação de painel de controlo do sistema automático de detecção de incêndios (é necessário listar detalhadamente as peças do referido painel, nomeadamente, indicar quantos circuitos existem, especificando o tipo inteligente / o tipo tradicional), de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de circuitos, de baterias, de programas e de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.)		Cada		
21	Fornecimento e instalação de botoneira de alarme do tipo quebra-vidro, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de circuitos e de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
22	Fornecimento e instalação de alarme de incêndio, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de circuitos e de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
23	Fornecimento e instalação de detector de fumo, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e		Cada		

	instalação de circuitos e de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.				
24	Fornecimento e instalação de detector de calor, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de circuitos e de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
25	Fornecimento e instalação de módulo de controlo, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de circuitos e de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
26	Fornecimento e instalação de módulo de activação, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de circuitos e de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
27	Fornecimento e instalação de módulo de monitorização, de marca e modelo_____, incluindo a remoção de equipamentos e circuitos antigos, fornecimento e instalação de circuitos e de todos os acessórios e trabalhos de testes, etc.		Cada		
28	Outros itens da obra.				
29	Outros itens da obra.				
30	Outros itens da obra.				
			Montante total		

Assinatura do Presidente
da Administração do Edifício XX

_____

Assinatura do Responsável
da Sociedade Comercial XXXXXX

_____