



房屋局石排灣辦事處建造工程

Obra de construção da delegação de Seac Pai Van do Instituto de Habitação

單價表

Lista de preços unitários previstos

排水系統

Sistema de Drenagem

項目 ITEM	摘要 DESCRIÇÃO	數量 QUANT.	單位 UNID.	單價 PREÇO UNIT. [MOP]	金額 QUANTIA [MOP]
	equipamentos, ferramentas, plataformas provisórias de trabalho e operações, etc. O Empreiteiro deve entregar um conjunto de telas finais transparentes, 3 cópias, incluindo ficheiros em AutoCad e PDF. Deve também entregar aos serviços de recepção as cópias das telas finais necessárias para proceder à recepção dos trabalhos. A presente tabela de quantidade foi elaborada com base no ambiente do local e as quantidades foram contadas de acordo com as condições particulares de execução da obra. O empreiteiro deve visitar o local e verificar as condições reais de execução da obra antes de apresentar a sua cotação, a fim de considerar geralmente todos os elementos influentes e constá-los na cotação da proposta. 污水排放系統 Sistema de drenagem de águas residuais				
D1	供應及安裝UPVC 通風管道，暗藏於地台或牆身，懸吊於天花底或固定於牆身，包括接駁及固定所需配件連接及其他所需工作，其直徑為： Fornecimento e instalação de tubos de ventilação UPVC, embutidos em pavimentos ou paredes, ou ficados em suspensão nos tectos ou fixados nas paredes, incluindo ligação e fixação dos acessórios necessários e os demais trabalhos. Os diâmetros dos tubos são de:				
D.1.1	Ø50mm	45.00	米/m		
D.1.2	Ø80mm	5.00	米/m		
D.1.3	Ø100mm	15.00	米/m		





房屋局石排灣辦事處建造工程
Obra de construção da delegação de Seac Pai Van do Instituto de Habitação
單價表

Lista de preços unitários previstos

排水系統

Sistema de Drenagem

項目 ITEM	摘要 DESCRIÇÃO	數量 QUANT.	單位 UNID.	單價 PREÇO UNIT. [\$/MOP]	金額 QUANTIA [\$/MOP]
D2	供應及安裝存水彎(隔氣)管，包括所需配件及所有工作。 Fornecimento e instalação de sifões hidráulicos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	15.00	個/Un.		
D3	供應及安裝UPVC樽形存水彎(隔氣)用於洗手盆，包括所有配件及有關所需工作。 Fornecimento e instalação de sifões hidráulicos em forma de garrafa de UPVC nos lavatórios, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	7.00	個/Un.		
排水系統 總金額 (項目D) Valor Total da Sistema de Drenagem (Item D)				總計: Total:	



Handwritten signature